Коммерческое предложение ДА810

Дом 8×10 м по наброску заказчика · с. Вознесенка 22.10.2026 · ИНСИ БЛОК

с. Вознесенка, Сосновский р-н · одноэтажный, 57,3 м², крыльцо в нише · уровень 1: набросок от руки

Итог по выбранному варианту

Газобетон, стена: 400 мм + утепление 50	**357 995 ₽**
Кровля, металлочерепица «Монтеррей»	88 011 ₽
Доставка от завода	22 000 ₽
Итого с доставкой	**468 006 ₽**

Без доставки: 446 006 ₽. Ступень цены за объём не применена (стандартная цена прайса). Цены блоков — с сайта ИНСИ БЛОК, сверено 22.10.2026. Предложение не является публичной офертой.

Варианты стены — все проходят теплотехнику

Вариант	R_0, м²·°C/Вт	Норма $R_{тр}$	Газобетон	Газобетон + кровля
300 мм + утепление 100	4,11	3,39	304 955 ₽	392 966 ₽
400 мм + утепление 50	3,61	3,39	357 995 ₽	446 006 ₽
400 мм + фасадный блок 150	3,40	3,39	487 995 ₽	576 006 ₽

Норма — для жилого дома, с. Вознесенка, метеостанция Челябинск, СП 50.13330.2024 и СП 131.13330.2025. Выбор варианта влияет только на стоимость стены; в смете ниже — 400 мм + утепление 50.

Смета по варианту «400 мм + утепление 50»

№	Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
1	Блок 625×250×400 D500 B2,5 — наружные стены	33,0 м³	5 900 ₽	194 700 ₽
2	Блок 625×250×200 D500 B2,5 — фронтоны	4,5 м³	5 900 ₽	26 550 ₽
3	Блок 625×250×240 D500 B2,5 — внутренние несущие	9,0 м³	5 900 ₽	53 100 ₽
4	Блок 625×250×100 D500 B2,5 — перегородки, облицовка пояса	4,5 м³	5 950 ₽	26 775 ₽
5	U-блок 400 — перемычки наружных стен	33 шт	690 ₽	22 770 ₽
6	U-блок 240 — перемычки дверей в несущих стенах	15 шт	490 ₽	7 350 ₽
7	Клей для газобетона, 25 кг	50 меш.	365 ₽	18 250 ₽
8	Упаковка (поддон) — по прайсу	34 шт	250 ₽	8 500 ₽
9	Кровля: металлочерепица «Монтеррей», 114,3 м²	114,3 м²	770 ₽	88 011 ₽
10	Доставка от завода: Вознесенка (Сосновский р-он), 2 рейс(а) МАЗ 12 м	2 рейс	11 000 ₽	22 000 ₽

Допущения

1. Планировка по наброску; площади тамбура и гардероба выровнены, проход из холла сохранён
2. Несущие внутренние — 240 мм, перегородки — 100 мм; перемычки — U-блоки с монолитом
3. Кровля двускатная 30°, металлочерепица
4. Двери: входная открывается наружу; двери проверены на пересечение с мебелью
5. Цены блоков — по прайсу, одна цена для физических и юридических лиц; упаковка поддона включена в стоимость.
6. Кровля — площадь скатов по геометрии, без запаса на подрезку (10–15 %); уточняется по проекту.

Предложение подготовил: ИНСИ БЛОК

Заказчик