Коммерческое предложение ДГ69

Дом 6×9 м из газобетона · Копейск 22.10.2026 · ИНСИ БЛОК

Копейск · одноэтажный, 41,5 м² · уровень 0: клиент назвал только размеры

Итог по выбранному варианту

Газобетон, стена: 400 мм + утепление 50	**246 255 ₽**
Кровля, металлочерепица «Монтеррей»	76 646 ₽
Доставка от завода	36 000 ₽
Итого с доставкой	**358 901 ₽**

Без доставки: 322 901 ₽. Ступень цены за объём не применена (стандартная цена прайса). Цены блоков — с сайта ИНСИ БЛОК, сверено 22.10.2026. Предложение не является публичной офертой.

Варианты стены — все проходят теплотехнику

Вариант	R_0, м²·°C/Вт	Норма R_тр	Газобетон	Газобетон + кровля
300 мм + утепление 100	4,11	3,39	195 260 ₽	271 906 ₽
400 мм + утепление 50	3,61	3,39	246 255 ₽	322 901 ₽
400 мм + фасадный блок 150	3,40	3,39	363 255 ₽	439 901 ₽

Норма — для жилого дома, Копейск, метеостанция Челябинск, СП 50.13330.2024 и СП 131.13330.2025. Выбор варианта влияет только на стоимость стены; в смете ниже — 400 мм + утепление 50.

Смета по варианту «400 мм + утепление 50»

№	Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
1	Блок 625×250×400 D500 B2,5 — наружные стены	28,5 м³	5 900 ₽	168 150 ₽
2	Блок 625×250×200 D500 B2,5 — фронтоны	3,0 м³	5 900 ₽	17 700 ₽
3	Блок 625×250×100 D500 B2,5 — перегородки, облицовка пояса	4,5 м³	5 950 ₽	26 775 ₽
4	U-блок 400 — перемычки наружных стен	21 шт	690 ₽	14 490 ₽
5	Клей для газобетона, 25 кг	36 меш.	365 ₽	13 140 ₽
6	Упаковка (поддон) — по прайсу	24 шт	250 ₽	6 000 ₽
7	Кровля: металлочерепица «Монтеррей», 99,5 м²	99,5 м²	770 ₽	76 646 ₽
8	Доставка от завода: Копейск, 2 рейс(а) МАЗ 12 м	2 рейс	18 000 ₽	36 000 ₽

Допущения

1. Типовая планировка «кухня-гостиная + спальня»
2. Высота кладки 2,75 м, перекрытие — плиты
3. Кровля двускатная 30°, металлочерепица

4. Цены блоков — по прайсу, одна цена для физических и юридических лиц; упаковка поддона включена в стоимость.
5. Кровля — площадь скатов по геометрии, без запаса на подрезку (10–15 %); уточняется по проекту.

Предложение подготовил: ИНСИ БЛОК

Заказчик