Коммерческое предложение Г210

Дом Г-210: одноэтажный, с террасой · Магнитогорск 22.10.2026 · ИНСИ БЛОК

Магнитогорск · 206,5 м², 17 помещений, терраса 28 м² · свой проект вместо картинки из интернета

Итог по выбранному варианту

Газобетон, стена: 400 мм + утепление 50	**908 965 ₽**
Кровля, металлочерепица «Монтеррей»	253 330 ₽
Доставка от завода: 5 рейс(а) МАЗ 12 м; поддонов: 77	215 000 ₽
Итого с доставкой	**1 377 295 ₽**

Без доставки: 1 162 295 ₽. Ступень цены за объём не применена (стандартная цена прайса). Цены блоков — с сайта ИНСИ БЛОК, сверено 22.10.2026. Предложение не является публичной офертой.

Варианты стены — все проходят теплотехнику

Вариант	R_0, м²·°C/Вт	Норма $R_{тр}$	Газобетон	Газобетон + кровля
300 мм + утепление 100	4,11	3,55	768 780 ₽	1 022 110 ₽
400 мм + утепление 50	3,61	3,55	908 965 ₽	1 162 295 ₽

Норма — для жилого дома, Магнитогорск, метеостанция Верхнеуральск, СП 50.13330.2024 и СП 131.13330.2025. Выбор варианта влияет только на стоимость стены; в смете ниже — 400 мм + утепление 50.

Смета по варианту «400 мм + утепление 50»

№	Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
1	Блок 625×250×400 D500 B2,5 — наружные стены	70,5 м³	5 900 ₽	415 950 ₽
2	Блок 625×250×200 D500 B2,5 — фронтоны	10,5 м³	5 900 ₽	61 950 ₽
3	Блок 625×250×240 D500 B2,5 — внутренние несущие	21,0 м³	5 900 ₽	123 900 ₽
4	Блок 625×250×100 D500 B2,5 — перегородки	13,5 м³	5 950 ₽	80 325 ₽
5	U-блок 400 — перемычки наружных стен	57 шт	690 ₽	39 330 ₽
6	U-блок 400 — армопояс по периметру	120 шт	690 ₽	82 800 ₽
7	U-блок 240 — пояс и перемычки несущих стен	88 шт	490 ₽	43 120 ₽
8	Клей для газобетона, 25 кг	116 меш.	365 ₽	42 340 ₽
9	Упаковка (поддон) — по прайсу	77 шт	250 ₽	19 250 ₽
10	Кровля: металлочерепица «Монтеррей», 329,0 м²	329,0 м²	770 ₽	253 330 ₽
11	Доставка от завода: Магнитогорск, 5 рейс(а) МАЗ 12 м	5 рейс	43 000 ₽	215 000 ₽

Допущения

1. Г-образный дом 16×20,5 м: дневная зона с террасой 28 м², спальное крыло с мастер-блоком
2. Несущие внутренние — 240 мм, перегородки — 100 мм, армопояс — U-блоки по периметру
3. Кровля — две пересекающиеся двускатные, 30°, металлочерепица
4. Двери: входная и выход из котельной — наружу; двери санузлов проверены на мебель
5. Цены блоков — по прайсу, одна цена для физических и юридических лиц; упаковка поддона включена в стоимость.
6. Кровля — площадь скатов по геометрии, без запаса на подрезку (10–15 %); уточняется по проекту.

Предложение подготовил: ИНСИ БЛОК

Заказчик