Коммерческое предложение E1210

Дом 12×10 м, три спальни · Екатеринбург 22.10.2026 · ИНСИ БЛОК

Екатеринбург · одноэтажный, три спальни, два санузла · уровень 1: устное описание

Итог по выбранному варианту

Газобетон, стена: 400 мм + утепление 50	**506 060 ₽**
Кровля, металлочерепица «Монтеррей»	127 127 ₽
Доставка от завода: 3 рейс(а) МАЗ 12 м, 44 поддонов	120 000 ₽
Итого с доставкой	**753 187 ₽**

Без доставки: 633 187 ₽. Ступень цены за объём не применена (стандартная цена прайса). Цены блоков — с сайта ИНСИ БЛОК, сверено 22.10.2026. Предложение не является публичной офертой.

Варианты стены — все проходят теплотехнику

Вариант	R_0, м²·°C/Вт	Норма $R_{тр}$	Газобетон	Газобетон + кровля
300 мм + утепление 100	4,11	3,30	424 840 ₽	551 967 ₽
400 мм + утепление 50	3,61	3,30	506 060 ₽	633 187 ₽
400 мм + фасадный блок 150	3,40	3,30	675 060 ₽	802 187 ₽

Норма — для жилого дома, Екатеринбург, метеостанция Екатеринбург, СП 50.13330.2024 и СП 131.13330.2025. Выбор варианта влияет только на стоимость стены; в смете ниже — 400 мм + утепление 50.

Смета по варианту «400 мм + утепление 50»

№	Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
1	Блок 625×250×400 D500 B2,5 — наружные стены	42,0 м³	5 900 ₽	247 800 ₽
2	Блок 625×250×200 D500 B2,5 — фронтоны	7,5 м³	5 900 ₽	44 250 ₽
3	Блок 625×250×240 D500 B2,5 — внутренние несущие	7,5 м³	5 900 ₽	44 250 ₽
4	Блок 625×250×100 D500 B2,5 — перегородки	9,0 м³	5 950 ₽	53 550 ₽
5	U-блок 400 — перемычки наружных стен	32 шт	690 ₽	22 080 ₽
6	U-блок 400 — армопояс по периметру	71 шт	690 ₽	48 990 ₽
7	U-блок 240 — пояс и перемычки несущих стен	22 шт	490 ₽	10 780 ₽
8	Клей для газобетона, 25 кг	64 меш.	365 ₽	23 360 ₽
9	Упаковка (поддон) — по прайсу	44 шт	250 ₽	11 000 ₽
10	Кровля: металлочерепица «Монтеррей», 165,1 м²	165,1 м²	770 ₽	127 127 ₽
11	Доставка от завода: Екатеринбург, 3 рейс(а) МАЗ 12 м	3 рейс	40 000 ₽	120 000 ₽

Допущения

1. Планировка по описанию: общая зона на юг, спальни на север, мастер-спальня с гардеробом и санузлом
2. Несущая внутренняя — 240 мм по длинной оси, перегородки — 100 мм
3. Высота кладки 2,75 м, армопояс из U-блоков; кровля двускатная 30°, металлочерепица
4. Входная дверь открывается наружу; мебель показана условно
5. Цены блоков — по прайсу, одна цена для физических и юридических лиц; упаковка поддона включена в стоимость.
6. Кровля — площадь скатов по геометрии, без запаса на подрезку (10–15 %); уточняется по проекту.

Предложение подготовил: ИНСИ БЛОК

Заказчик